






臺北市政府工務局 工程處

施工預算書

工程名稱：

工程編號：

施工地點：福國路西側				
工作衡量單位：	工作數量：1	單位成本：17,890,000		
預 算 款 項				
類 別	金 額	類 別	金 額	
發包工程費	16,880,000			
工程管理費	97,904			
委辦材料檢驗費	32,850			
空氣污染防治費	38,772			
工程準備金	840,474			
總工程費	17,890,000			
<p>工程概要：</p> <p>本工程為 _____ ，工程項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 埋設鋼筋混凝土管：φ1350mm約75.58m 2. 單孔箱涵：3000mm x 2000mm約 291m 3. 人孔埋設：甲種人孔2座、箱涵人孔6座、機械清掃孔1座 				
	複 核	單位主管	會計室	總工程司室
	處 長			
	 	 		
本預算業經審核完畢，准予施工			擬請採購小組審議	
<p>附件：</p> <p>圖樣 20 張，補充施工說明書 9 頁，數量計算書：0 頁 預算詳細價目表(含總表) 5 頁，單價分析表 12 頁，材料檢(試)驗總表：6 頁</p>				
<p>經費來源：</p> <p>由本府地政局土地開發總隊代辦經費支應</p>				

與 原 件 相 符

承 辦 處

18036

臺北市政府工務局 工程處

詳細價目總表

第2頁, 共18頁

工程名稱：

施工地點：福國路西側

工程編號：

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程費	式	1.00	16,880,000.00	16,880,000.00	
一	施工費	式	1.00	13,847,152.74	13,847,152.74	
二	材料試驗費	式	1.00	131,400.00	131,400.00	
三	工地環境保護維護費	式	1.00	295,102.38	295,102.38	
四	勞工安全衛生費	式	1.00	689,708.31	689,708.31	
五	自主品管費	式	1.00	257,557.00	257,557.00	(壹.1)*1.86%
六	稅什費	式	1.00	1,659,079.57	1,659,079.57	含營繕工程綜合保險費(壹.1~壹.5)*10.9%
	【發包工程費小計】				16,880,000.00	
貳	工程管理費	式	1.00	97,904.00	97,904.00	
	【工程管理費小計】				97,904.00	
參	委辦材料檢驗費	式	1.00	32,850.00	32,850.00	
	【委辦材料檢驗費小計】				32,850.00	
肆	空氣污染防制費	式	1.00	38,772.00	38,772.00	
	【空氣污染防制費小計】				38,772.00	
伍	工程準備金	式	1.00	840,474.00	840,474.00	
	【工程準備金小計】				840,474.00	
	總價(總計)				17,890,000.00	

校核

工程師
正工程師

科長

總工程師：

總工程師

臺北市政府工務局 工程處
詳細價目表

第3頁,共18頁

工程名稱：

施工地點：福國路西側

工程編號：

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程費	式	1.00		16,880,000.00	
一	施工費	式	1.00		13,847,152.74	
1.1	構造物開挖，深度<5m，(機械挖，0.7~0.79m ³ 開挖機，未含抽排水)，未含運費	B.M3	5,023.00	56.09	281,740.07	0231601P61 分析表1
1.2	餘方近運利用，運距0.5km，(總重15t傾卸貨車，車速35km/時)	B.M3	3,329.00	26.92	89,616.68	0232310102 分析表2
1.3	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費	M3	2.00	992.00	1,984.00	0222011203 分析表3
1.4	構造物回填，回填及夯實	C.M3	1,694.00	273.36	463,071.84	0231740001 分析表4
1.5	場鑄結構混凝土用模板，清水，(甲種，橋面)	M2	878.00	807.10	708,633.80	0311021101 分析表5
1.6	場鑄結構混凝土用模板，清水，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	1,230.00	461.85	568,075.50	0311021301
1.7	場鑄結構混凝土用模板，普通，(丙種，U型構，集水井，排水箱涵等)	M2	1,683.00	348.93	587,249.19	0311011301 分析表6
1.8	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²	M3	215.00	2,249.60	483,664.00	0331022005 分析表7
1.9	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm ²	M3	1,263.00	2,583.45	3,262,897.35	0331025005 分析表8
1.10	鋼筋，SD280W	KG	83,673.00	23.55	1,970,499.15	0321034002 分析表9
1.11	鋼筋，SD420W	KG	36,390.00	25.07	912,297.30	0321060002 分析表10
1.12	機械式清掃孔	座	1.00	277,820.00	277,820.00	0262000021 分析表11
1.13	新舊箱涵銜接	處	1.00	5,372.00	5,372.00	0262000031 分析表12

編製：

校核：

工程員

正工程師

臺北市政府工務局 工程處

單價分析表

第7頁, 共18頁

工程名稱：

施工地點：福國路西側

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
分析表1	構造物開挖，深度<5m，(機械挖，0.7~0.79m ³ 開挖機，未含抽排水)，未含運費	B. M3	100.00	56.09		0231601P61
1	開挖機，0.7-0.79m ³	時	2.70	1,216.00	3,283.20	E3511X10701
2	開挖機操作工	時	2.70	340.00	918.00	L8441110001
3	生產體力工	時	5.40	232.00	1,252.80	L9200000001
4	零星工料	式	1.00	155.30	155.30	W1271100004
	** 小計 **	B. M3	100.00		5,609.30	
	** 單價計 **	B. M3			56.09	
分析表2	餘方近運利用，運距0.5km，(總重15t傾卸貨車，車速35km/時)	B. M3	100.00	26.92		0232310102
1	傾卸貨車，總重15-15.9t	時	1.73	1,216.00	2,103.68	E4172X31501 #
2	傾卸貨車駕駛員	時	1.73	340.00	588.20	L8423050001
	** 小計 **	B. M3	100.00		2,691.88	
	** 單價計 **	B. M3			26.92	
分析表3	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費	M3	100.00	992.00		0222011203
1	開挖機，(作為破碎機用)，70~79KW	時	40.00	1,353.00	54,120.00	E3511X10X01
2	開挖機，0.7-0.79m ³	時	5.00	1,216.00	6,080.00	E3511X10701
3	開挖機操作工	時	45.00	340.00	15,300.00	L8441110001
4	生產體力工	時	90.00	232.00	20,880.00	L9200000001
5	零星工料		00	2,820.00	2,820.00	W1271100004

編製：



校核：

